

## 北京光华荣昌汽车部件有限公司武清厂区视频监控系统工程报价清单

报价单位：北京朗嘉智讯技术开发有限公司

报价日期：2019年3月26日

序号	项目	设备型号	品牌	单位	数量	单价	小计
1	监控摄像机（200万像素）	DH-IPC-HFW1230M-I1	大华	台	14	510.00	7,140.00
2	摄像机支架	DH-121	大华	个	14	28.00	392.00
3	摄像机电源	12V5A	粤港	台	4	155.00	620.00
4	电源箱	300mm*400mm*140mm, 壁厚1.0, 含空开和插排	康普佳业	个	4	160.00	640.00
5	光纤收发器	AOB01100	奥博	对	3	850.00	2,550.00
6	电源线	RVV 2*1.5mm	迪鑫	米	400	3.50	1,400.00
7	电源线	RVV 2*1.0mm	迪鑫	米	400	3.00	1,200.00
8	双绞线缆	超五类非屏蔽双绞线	迪鑫	箱	3	435.00	1,305.00
9	光纤	4芯单模室外光纤	迪鑫	米	220	5.00	1,100.00
10	穿线管	JDG25	京固	米	400	12.00	4,800.00
11	录像机	DH-NVR4832	大华	台	1	3,350.00	3,350.00
12	硬盘	ST4000VX000	希捷	块	4	950.00	3,800.00
13	交换机	S2700-18TP-SI-AC	华为	台	1	1,150.00	1,150.00
14	远程管理服务器	DSS5000	大华	台	1	8,600.00	8,600.00
15	监控室配电箱	500*600*200	康普佳业	个	1	420.00	420.00
16	设备材料费合计：						38,467.00
17	设备材料税金（13%）：						5,000.71
18	各种插接件和施工调试费：						16,000.00
19	工程税金（9%）：						1,440.00
20	工程报价：						60,907.71

