

单位工程预算单

工程名称：北京光华荣昌汽车配件有限公司（试制车间北区制安护墙板）

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合计(元)	备注
1	制作墙面木龙骨肋条找平层	m ²	163.6	18.00	2944.512	辅料人工费
2	制作北区北边钢柱龙骨架	m ²	79.7	35.00	2788.576	辅料人工费
3	墙柱塑钢板装饰墙板（210mm宽）	m ²	163.6	22.00	3598.848	主材费
4	墙、柱安装塑钢板装饰墙板（210mm宽）	m ²	163.6	20.00	3271.68	人工费
5	钢柱 安装塑钢板装饰墙板（210mm宽）	m ²	79.7	35.00	2788.576	人工费
6	钢柱阴阳角安装L收边角线	m	158.6	5.00	792.96	主辅料、人工费
7	新增对标室西墙制作墙面木龙骨肋条找平层（里外两面）	m ²	30.6	28	855.8634	
8	新增对标室西墙安装塑钢板墙板（里外两面 210mm宽）	m ²	30.6	42	1283.795	
9	新增试制车间东墙安装塑钢门及门套（双开门高2300*1600mm亮子宽1600*高700mm）	m ²	4.8	320	1536	
10	新增对标室西、南墙制作100系列聚氨酯保温板	m ²	47.9	180	0	主辅料、人工费
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17	工程直接费				19860.81	
18	税金（5%）				993.0405	税率3%
19	工程合计				20853.9	

注：以上报价根据市场行情及相关行业行规报价，如有增减项另计。

2019年8月13日

李刚

单位工程预算单

工程名称：北京光华荣昌汽车配件有限公司（试制车间北区顶面喷刷水性漆）

序号	项目 名称	单位	工程量	单价(元)	合计（元）	备注
1	顶面及钢梁打扫清理	m²	1504.0	2.00	3008.0564	原钢梁防火涂 料脱落
2	车间设备及地面彩条布保护	m²	873.3	1.00	873.2542	彩条布保护机 电设备
3	顶面喷涂灰色水性漆（面漆两遍）	m²	1504.0	20.00	30080.564	
4	现场文明施工卫生清理打扫	m²	873.3	1.00	873.2542	垃圾清运至后 院垃圾处
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17	工程直接费				34835.1288	
18	税金（5%）				1741.75644	税率3%
19	工程合计				36576.9	

注：以上报价根据市场行情及相关行业行规报价，如有增减项另计。

2019 年 8 月 13 日

单位工程预算单

工程名称：北京光华荣昌汽车配件有限公司（试制车间南区制安护墙板）

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合计(元)	备注
1	制作南区南边墙面木龙骨肋条找平层	m ²	167.0	18.00	3005.618	辅料人工费
2	制作南区南边钢柱龙骨架	m ²	74.2	35.00	2597.674	辅料人工费
3	制作南区北边钢柱龙骨架	m ²	51.7	35.00	1809.754	辅料人工费
4	制作南区南、北边钢柱垛龙骨架	m ²	15.1	35.00	529.788	辅料人工费
5	墙柱塑钢板装饰墙板（210mm宽）	m ²	323.4	22.00	7114.8	主材费
6	墙、柱安装塑钢板装饰墙板（210mm宽）	m ²	167.0	20.00	3339.576	人工费
7	钢柱安装塑钢板装饰墙板（210mm宽）	m ²	148.1	35.00	5181.75	人工费
8	墙面钢柱阴阳角安装L收边角线	m	310.5	5.00	1552.32	主辅料、人工费
9	办公室顶面矿棉吸音板修复	m ²	47.9	25.00	1198.05	新购板23块，边龙骨9米
10	新增试制车间东墙下半部制作墙面木龙骨肋条找平层	m ²	13.7	18	246.8813	
11	新增试制车间东墙下半部安装塑钢板墙板（210mm宽）	m ²	13.7	42.00	576.0563	主辅料、人工费
12	新增试制车间东墙上半部制作墙面木龙骨肋条找平层	m ²	17.3	28	485.1	
13	新增试制车间东墙上半部安装塑钢板墙板（210mm宽）	m ²	17.3	42	727.65	
14	新增试制车间东墙安装塑钢门及门套（双开门高2000*1600mm亮子宽1600*高930mm）	m ²	4.688	320	1500.16	
15	新增试制车间西南角安装未到顶的石膏板隔断墙	m ²	5.6	120	672	
16	新增试制车间西南角墙面刮腻子、刷乳胶漆、西墙刷乳胶漆	m ²	110.3	12	1323.384	
17	工程直接费				31860.56	
18	税金（5%）				1593.028	税率3%
19	工程合计				33453.6	

注：以上报价根据市场行情及相关行业行规报价，如有增减项另计。

Handwritten signature

2019年8月13日

单位工程预算单

工程名称：北京光华荣昌汽车配件有限公司（试制车间南区顶面喷刷水性漆）

序号	项目 名称	单位	工程量	单价(元)	合计(元)	备注
1	顶面及钢梁打扫清理	m²	1409.6	2.00	2819.1322	原钢梁防火涂料脱落
2	车间设备及地面彩条布保护	m²	888.6	1.00	888.6461	彩条布保护机电设备
3	顶面喷涂灰色水性漆（面漆两遍）	m²	1409.6	20.00	28191.322	
4	现场文明施工卫生清理打扫	m²	888.6	1.00	888.6461	垃圾清运至后院垃圾处
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17	工程直接费				32787.7464	
18	税金（5%）				1639.38732	税率3%
19	工程合计				34427.1	

注：以上报价根据市场行情及相关行业行规报价，如有增减项另计。

2019 年 8 月 13 日