

工程预算表

工程名称：北京光华荣昌（老宿舍楼、食堂、门卫室修缮项目）

序号	项目名称	单位	工程量	单价	合计	备注
一	老宿舍楼 部分					
1	一至三层走廊顶面石塑板保护性拆卸	工日	2.0	360.00	720	机械、人工费
2	恢复一至三层走廊顶面石塑板吊顶及打胶	工日	3.0	360.00	1080	机械、人工费
3	一至三层走廊、楼梯及室内墙顶面原剔凿处水泥砂浆灌浆及抹灰	工日	4.0	480.00	1920	机械、人工费
4	一至三层走廊、楼梯及室内墙顶面新抹灰处刮底层石膏一遍	工日	1.5	360.00	540	机械、人工费
1	一至三层走廊、楼梯及室内墙顶面新抹灰处刮腻子及两遍	工日	2.0	360.00	720	机械、人工费
2	一至三层走廊、楼梯及室内墙顶面新刮腻子处打磨	工日	1.0	360.00	360	机械、人工费
3	一至三层走廊、楼梯及室内墙顶面新刮腻子处刷乳胶漆两遍（局部）	工日	4.0	360.00	1440	机械、人工费
4	一至三层走廊地面新钻孔处填补水泥砂浆找平	工日	1.5	480.00	720	机械、人工费
5	现场卫生循环打扫	工日	1.5	360.00	540	人工费
7	小计				8040	
二	食堂 部分					
1	顶、墙面原剔凿处水泥砂浆灌浆及抹灰	工日	0.5	480.00	240	机械、人工费
2	顶、墙面新抹灰处刮底层石膏一遍	工日	0.5	360.00	180	机械、人工费
3	顶、墙面新抹灰处刮腻子及两遍	工日	1.0	360.00	360	机械、人工费
4	顶、墙面新刮腻子处打磨	工日	0.5	360.00	180	机械、人工费
5	顶、墙面新刮腻子处刷乳胶漆两遍（局部）	工日	1.5	360.00	540	机械、人工费
6	现场卫生循环打扫	工日	0.5	360.00	180	人工费
9	小计				1680	
三	门卫室 部分（里外两间）					
1	拆除原吊顶及灯具及垃圾清运至院内	工日	0.5	360.00	180	机械、人工费
2	制作安装石塑板半圆弧吊顶（新做）	工日	1.0	360.00	360	机械、人工费