

# 河北光华荣昌汽车部件有限公司发泡喷淋塔合同

(合同号: QYS20200718)

供方: 廊坊恒工环保科技有限公司 需方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

法定代表人: 韩子苹

法定代表人:

电 话: 18633793668

电 话: 18601235502

开户行:

开户行: 河北黄骅农村商业银行股份有限公司营业部

账 号:

账 号: 276260122000069725

税 号: 91131026MA0F95WW94

税 号: 91130983077498644J

注册地址: 廊坊市文安县赵各庄镇杨村

注册地址: 黄骅经济开发区

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定,为明确销售合同双方的权利义务,经过双方友好协商,现达成以下条款:

1. 采购产品的名称、型号、数量、价格: (具体明细见附件1)

2. 付款时间与方式:

2.1 合同签字盖章后生效,需方向供方支付总货款的30%,¥14780.4 作为双方履行本合同的定金.供方在收到需方支付30%的定金后安排生产,货到需方指定地点后需方支付30%,¥14780.4 收到货款后工人开始施工.施工完毕后(调试运行完毕并施工方负责组织检测合格),供方为需方提供全额发票后,需方在15日向供方支付35%货款,¥17243.8。工程款余额在验收合格一年后结清。

2.2 供方承担物流费用，送货到需方指定位置。供方负责原有设施拆除, 土建, 管路, 设备吊装搬运, 按装等全过程施工。

2. 交货日期及交货地点:

3.1 交货日期: 合同生效后10日内供方交付需方定购产品。并于货到现场 15 个工作日内安装调试完毕

3.2 交货地点:河北光华荣昌汽车部件有限公司

3.2.1:

4. 质量标准:

4.1 供方所提供产品应当符合需方提出的标准, 并废气经检测合格,

4.2 供方所产生电控需做好预留闭环功能

4.3 设备安装完毕之后供方应预留好第三方检测公司采样用标准孔位

5. 违约责任

5.1 除不可抗拒事件, 任何一方不得违反本合同条款。

5.2 如发生交货日期延期, 按合同总额日 0.5%的比例由供方向需方支付违约金。

5.3 需方不得单方面终止合约, 如需方无故终止本合同, 需方需按本合同总金额的 30%向供方支付因此造成的违约金, 赔偿供方及使用方的所有损失(包括但不限于: 供方和使用方的间接经济损失、公证费、律师费等)。

5.4 需方不得拖欠供方货款, 如需方没有按期支付, 每延误一天需按合同总额的 5%向需方支付违约金, 违约金最多不超过合同总金额的 30%。

6. 售后服务:

6.1 保修期内服务: 产品自需方签收当日起算十二个月时间为免费保修服务期。保修期 30 天内产品出现质量问题, 供方需 10 日内提供免费更换新机。保修期第二个月到十二个月内, 产品出现质量问题供方须需提供免费维修服务, 同时提供替换机给需方使用。保修期内所产生的的一切费用包括不限于物流费、更换耗材的费用、人工费等一切费用均由供方承担。

6.2 在质保期内如果供方提供的产品出现质量问题, 供方需要在 2 个工作日内给予响应, 10 个工作日内给予处理。

6.3 保修期后产品出现质量问题, 供方给予技术支持, 只收取更换材料成本, 人工费。

7. 争议的解决:

7.1 凡因执行本合同所发生的争议, 或与本合同有关的一切争议, 双方应通过友好协商解决。如果协商不成, 任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

8. 其他事宜:

8.1 本合同一式贰份, 供需双方各持壹份, 具有同等法律效力。

8.2 本合同自供需双方签字盖章之日生效, 传真件具有同等法律效力。

8.3 本合同签订为河北省沧州市黄骅

供 方: 廊坊恒工环保科技有限责任公司      需 方: 河北光华荣昌汽车部件有  
限公司

签约代表: 韩子苹

签约代表

日 期: 2020 年 9 月 8 日

日 期:

|    |        |                   |  |                    |
|----|--------|-------------------|--|--------------------|
| 1  | 品牌：恒工  | HG-SPL-20000      | 直径 1.5 米 高 5 米<br>水泵品牌是 江苏塑宝 2.2kw<br>启动开关品牌 德力西       | 11000*2<br>22000 元 |
| 2  | 除水装置   | 水汽分离装置            | 采用 PP 材质 C 型间距 3CM 倒流板除雾装置两层，分布于喷淋塔顶部一，二层，可有效除雾率为 90%。 | 1600*2<br>3200     |
| 3  | 保温设施   | 喷淋塔函盖             |  | 一套                 |
| 4  | 土建     |                   |  | 3500 元             |
| 5  | 管道及配件  |                   |  | 4600 元             |
| 6  | 其他费用   |                   | 吊车、叉车运费  | 4800 元             |
| 7  | 人工     |                   |  | 5500 元             |
| 8  | 合计     |                   |  | 43600              |
| 9  | 税费 13% |                   |  | 5668               |
| 10 | 共计：    | 49268 元含税费 5668 元 |  |                    |

大写：肆万玖仟贰佰陆拾捌元

备注：

| 产品名称 | 规格 mm   | 数量/台 | 设计风量                   | 材质 | 备注及技术参数  |
|------|---|------|------------------------|----|--|
| 喷淋塔  | 1500*5000   | 2    | 20000m <sup>3</sup> /h | PP | 板材采用保定东禾新型材料科技有限公司 10mm 一级 PP 板材（板材比重 1：0.93），内部采用 2 层喷淋，2 层填料（直径 50mm 多面空心球每层 30CM 高度），每层喷淋 5 个 pp 螺旋喷头，水管 Φ40，外含观察孔 3 个，清污孔 1 个（孔径 400mm）。 |
|      | 每层顶部出风口位置采用 2 层 c 型除雾板（除水雾率≥95%），此设备设计除尘脱硫脱硝效率为≥90%（具体数值参考国家标准数值以及当地标准数值） |      |                        |    |  |