

预算清单

客户		电话			
联系人:刘泽佑		电话	13810651347		
项目名称	单位	数量	单价	价格	工艺及用材, 备注
一、基础项目					
二楼楼板开洞口	项	1	3000	3000	水钻切割
拆除原窗户墙体	m	12	150	1800	人工及垃圾袋
拆除原门	项	1	1200	1200	人工及垃圾袋
新做钢制楼梯	步	30	1300	39000	型材骨架, 金属板踏步
楼梯刷漆	m ²	96	85	8160	刷清漆
金属护栏	m	15.6	320	4992	普通金属管护栏
新做钢化玻璃雨棚	m ²	36.4	980	35672	斜拉钢支架, 5+6夹胶钢化玻璃
新做 电动车库门	m ²	20	420	8400	保温金属门
电机	套	1	1800	1800	
新做入户门及隔断	m ²	48	930	44640	幕墙铝型材框架, 12厚的钢化玻璃
感应门电机	套	1	7800	7800	西门子电机
新做防盗入户门	m ²	2.94	1900	5586	日上甲级防盗门(9公分厚)
小计				162050	
其它					
垃圾清纳及外运费	车	1	800	800	垃圾外运及消纳
架材费	项	1	5800	5800	
小计				6600	
一、基础项目合计				168650	
三、水电部分(按实际发生量)					
电路改造	m	45	按实际发生量计算	按实际发生量计算	按实际发生量计算, 线管每米是38元, 暗盒开槽及底盒10元每个阻燃pvc套管, 2.5平米昆仑牌或上上牌国家标准镀锌线, 平方厘米线每米加10元

开关面板及插座安装费	个	按实际发生量计算	12	每个安装工费为12元
二、水电部分			小计	0
三、直接费		(一)+(二)	合计	168650
四、管理费		直接费	4%	6746
五、税金		(三)+(四)	9%	15785.64
六、工程总价				191181.64