

### M3000S付司机座框焊接总成报价 (SHT0012339)

1	纵管	2	$\varnothing 25 \times 1.8 \text{mm} \times 440 \text{mm} \times 2 = 0.91 \text{kg} \times 5000 / \text{T} = 4.55 \text{元}$		4.55	
	工序	1	截管	$0.06 \text{元} \times 2 = 0.12 \text{元}$		
		2	刻口	$0.08 \text{元} \times 2 = 0.16 \text{元}$		
		3	小计	0.28元	0.28	
2	横管	$\varnothing 25 \times 1.8 \text{mm} \times 375 \text{mm} = 0.39 \text{kg} \times 5000 / \text{T} = 1.95 \text{元}$			1.95	
	工序		截管	0.06元	0.06	
3	左右支撑管	2	$\varnothing 25 \times 2.0 \text{mm} \times 623 \text{mm} \times 2 = 1.41 \text{kg} \times 5000 / \text{T} = 7.05 \text{元}$		7.05	
	工序	1	截管 1	$0.08 \text{元} \times 1 = 0.08 \text{元}$		
		2	折弯2道	$0.10 \text{元} \times 2 = 0.20 \text{元}$		
		3	压弯2道	$0.06 \text{元} \times 2 = 0.12 \text{元}$		
		4	压扁1道	$0.06 \text{元} \times 1 = 0.06 \text{元}$		
		5	小计	$0.46 \text{元} \times 2 \text{根} = 0.92 \text{元}$	0.92	
4	小连接管	2	$\varnothing 25 \times 1.8 \text{mm} \times 218 \text{mm} \times 2 = 0.45 \text{kg} \times 5000 / \text{T} = 2.25 \text{元}$		2.25	
	工序	1	截管 2	$0.06 \text{元} \times 2 = 0.12 \text{元}$		
		2	刻口 4	$0.08 \text{元} \times 4 = 0.32 \text{元}$		
		3	小计	0.44元	0.44	
5	围子	$5.0 \text{mm} \times 30 \text{mm} \times 1150 \text{mm} = 1.354 \text{kg} \times 4500 / \text{T} = 6.09 \text{元}$			6.09	
	工序	外加工 (截料, 折弯2道, 冲孔2道) + 标牌眼 0.55元			0.55	
6	外协件	1	围框接头	$2 \times 1.58 \text{元}$	3.16元	
		2	骨架一字连接片	$6 \times 0.18 \text{元}$	1.08元	
		3	骨架7字连接片	$2 \times 0.25 \text{元}$	0.50元	
		4	陕汽M3000安装孔支架4	$4 \times 0.90 = 3.60 \text{元}$	3.60元	
		5	限位片 2	$2 \times 0.20 = 0.40 \text{元}$	0.40元	
		6	大支架 1	$1 \times 0.50 \text{元}$	0.50元	
		7	安全带螺母组合 2	$2 \times 1.26 = 2.52 \text{元}$	2.52元	
			小计	11.76元		11.76
7	焊接	$220 \text{cm} \times 0.05 = 11 \text{元}$			11	
8	喷涂	$0.535 \text{M}^3 \times 15 = 8.03 \text{元}$			8.03	
9	包装	1	纸箱 10.34元/每箱3件 每件3.45元			
		2	垫片	$2 \times 0.2 \text{元} = 0.40 \text{元}$		
		3	塑料袋	0.35元		
		4	人工费	调活 1.90元		
		5	小计	6.10元		6.1
10	运费	$V = 670 \times 520 \times 400 = 0.139 \text{m}^3, 170 \text{元} / \text{m}^3, \text{每箱} 3 \text{件},$				
		每件 = $0.139 \times 170 \div 3 = 7.88 \text{元}$			7.88	
11	模具费	$6000 + 30000 \text{件} = 0.20 \text{元}$			0.2	
12	合计	69.11元			69.11	
13	税+管理费	8.98元			8.98	
14	利润	7.81元			7.81	
15	产品合计	85.90元			85.9	



扫描全能王 创建