



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HEAVYDUTY GOLDRARE Automotive Components CO., LTD.

工作联系函

(内部)

编号: HB001-2020-10-25

- 申请
- 通知
- 通报
- 报告

主题: 关于现有二氧化碳供气系统位置调整改造的申请

各位领导:

一、项目实施目的: 为满足消防安全规范要求, 避免供气系统后期出现二次调整。

二、目前位置现状

公司金属件厂用二氧化碳集中供气系统, 目前坐落在金属件厂东南侧, 厂房与南围栏间的通道上。目前处于占用通道的状态, 消防检查不达标。

三、目前存在的需求

将现有二氧化碳系统调整位置, 在临近车间内部供气管网位置安装, 将占用的通道打通。

四、改善措施

方案: 今年的混合气改造项目需要新增氩气供气系统和配套设备, 新建氩气系统未施工, 计划将现有二氧化碳系统和新建氩气系统调整至厂房与危废间相邻的空地位置, 临近厂房安装, 东侧留安全通道。

现场位置附示意图: (见附件图)

由于储罐的高度大于了东侧雨棚的高度, 需要将雨棚拆除一跨, 并将原储罐的安装基础地面以上的部位用机械拆除平整。

五、费用说明

本次二氧化碳位置调整的改造费用为 29000 元。

雨棚拆除及原二氧化碳混凝土基础(高出地面位置)拆除的费用为 8600 元。

附件: 报价单

请领导批示!

拟文:		会签:		发起部门:	安技部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					