

电泳槽改造工程报价单

工程概况:

1. 电泳槽液船型槽内衬 3mm 不锈钢板(工业 304), 为使得板材达到最佳强度, 采用四边折弯成门心板状, 后面焊 20*20*2.0 不锈钢方管, 使其减少水压所造成的变形

2. 槽上方拆除原铁质护板, 采用 304 不锈钢拉丝板, 1.0mm, 顶部同上述做法一样

3. 原有循环管道更换, 原设计线路不变。

一. 船型槽

1. 304 不锈钢板 (3.0mm) 19 张*1150 元/张=21850

2. 20*20*2.0 不锈钢方管, 4 支*135 元/支=540

3. 剪板、折弯 1200

4. 耗材 1500

5. 运输 600

6. 人工费 6800

7. 槽内循环管道安装 200

8. 合计 32690 元

二. 护板拆除、更换

1. 304 不锈钢板 (1.0mm 拉丝板) 10200

2. 剪板、折弯 1500

3. 拆除护板 1500

4. 耗材 600

5. 运输 500

6. 人工费 4500

7. 合计 18800 元

三. 管道拆除、更换

1. Φ 89 不锈钢管 360

2. Φ 76 不锈钢管 900

3. Φ 48 不锈钢管 390

4. 法兰、弯头、变径等管件 1500

5. 阀门 500

6. 耗材螺丝等 500

7. 人工费 3000

8. 合计 7150 元

四、利润 10% 5864 元、

五、税金 1935 元

六、总计 66439 元

黄骅市辉煌建筑队
2020 年 12 月 20 日