

黄骅市顺景水暖安装队

负责人 李孝阳

13833979128

税率 9%

工程预算书

工程名称: 办公楼供暖管道改造工程 (拆除, 安装, 保温)

第1页 共2页

序号	定额编号	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
1	X1-16	室内管道拆除(焊接) 公称直径(150mm以内)	10m	0.8	95.28	76.22
2	X1-15	室内管道拆除(焊接) 公称直径(125mm以内)	10m	1.6	85.70	137.12
3	X1-14	室内管道拆除(焊接) 公称直径(80mm以内)	10m	6	66.40	398.40
4	X1-14	室内管道拆除(焊接) 公称直径(80mm以内)	10m	30	66.40	1992.00
5	X1-13	室内管道拆除(焊接) 公称直径(50mm以内)	10m	103.7	55.95	5802.02
6	X1-12	室内管道拆除(焊接) 公称直径(32mm以内)	10m	37.5	36.95	1385.63
7	X1-70	阀门拆除 焊接法兰 公称直径(150mm以内)	个	2	31.02	62.04
8	X1-33	管道支架拆除	100kg	6	87.62	525.72
9	X1-180	管道安装 室内塑料给水管(热熔连接) 管外径(25mm以内)	10m	37.5	94.94	3560.25
10	主材	聚丙烯管	m	382.5	6.30	2409.75
11	X1-181	管道安装 室内塑料给水管(热熔连接) 管外径(32mm以内)	10m	36.5	104.76	3823.74
12	主材	聚丙烯管	m	372.3	10.20	3797.46
13	X1-182	管道安装 室内塑料给水管(热熔连接) 管外径(40mm以内)	10m	36	111.21	4003.56
14	主材	聚丙烯管	m	367.2	15.00	5508.00
15	X1-183	管道安装 室内塑料给水管(热熔连接) 管外径(50mm以内)	10m	31.2	149.19	4654.73
16	主材	聚丙烯管	m	318.24	23.50	7478.64
17	X1-184	管道安装 室内塑料给水管(热熔连接) 管外径(63mm以内)	10m	30	167.94	5038.20
18	主材	聚丙烯管	m	306	35.90	10985.40
19	X1-185	管道安装 室内塑料给水管(热熔连接) 管外径(75mm以内)	10m	6	224.08	1344.48
20	主材	聚丙烯管	m	61.2	45.00	2754.00
21	X1-186	管道安装 室内塑料给水管(热熔连接) 管外径(110mm以内)	10m	0.8	344.42	275.54
22	主材	聚丙烯管	m	8.16	65.00	530.40
23	X1-186	管道安装 室内塑料给水管(热熔连接) 管外径(110mm以内)	10m	0.8	344.42	275.54
24	主材	聚丙烯管	m	8.16	95.00	775.20
25	X1-186	管道安装 室内塑料给水管(热熔连接) 管外径(160mm以内)	10m	0.8	344.42	275.54
26	主材	聚丙烯管	m	8.16	260.00	2121.60
27	X1-308	阀门安装(热熔连接) 公称直径(150mm以内)	个	2	160.02	320.04
本页小计						70311.22
合 计						70311.22

预算员:

编制时间:

版权许可编号: 冀建价办201203-A

人工、材料、机械台班（用量、单价）汇总表

工程名称:办公楼供暖管道改造工程(拆除,安装,保温)

第1页 共2页

编码	名称及型号规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	市场价合计(元)	价差合计(元)
	人工					58297.64	
RGF	人工费	元		1.00		11861.09	
10000002	综合用工二类	工日	374.125	60.00	75.00	28059.38	5611.88
10000003	综合用工三类	工日	296.406	47.00	62.00	18377.17	4446.09
	主材(未计价材料)					114070.45	
GD1W0010.1	橡塑板	m ³	29.87		2000.00	59740.00	
OG5W3001	聚丙烯管	m	382.5		6.30	2409.75	
OG5W3001.1	聚丙烯管	m	372.3		10.20	3797.46	
OG5W3001.2	聚丙烯管	m	367.2		15.00	5508.00	
OG5W3001.3	聚丙烯管	m	318.24		23.50	7478.64	
OG5W3001.4	聚丙烯管	m	306		35.90	10985.40	
OG5W3001.5	聚丙烯管	m	61.2		45.00	2754.00	
OG5W3001.6	聚丙烯管	m	8.16		65.00	530.40	
OG5W3001.7	聚丙烯管	m	8.16		95.00	775.20	
OG5W3001.8	聚丙烯管	m	8.16		260.00	2121.60	
PT0W0027	阀门	个	2.04		450.00	918.00	
ZE1W0198	铝箔-复合玻璃钢	m ²	1705.2		10.00	17052.00	
	辅助材料					8508.60	
CLF	材料费	元		1.00			
BK5-0069	塑料胀管Φ8	个	618.39	0.65	0.65	401.95	
EAI-0004	丙酮	kg	0.2	12.60	12.60	2.52	
IA2-0075	木螺钉 M4×65以下	10个	119.2275	0.20	0.20	23.85	
IE2-0043	铁砂布 0 50 ~2 50	张	0.128	0.90	0.90	0.12	
IF2C0101	镀锌铁丝 13 50 ~17 50	kg	91.93	7.00	7.00	643.51	
OG5-3103	聚丙烯管件 Φ25(室内)	个	365.25	1.87	1.87	683.02	
OG5-3104	聚丙烯管件 Φ32(室内)	个	292.365	3.06	3.06	894.64	
OG5-3105	聚丙烯管件 Φ40(室内)	个	257.4	5.74	5.74	1477.48	
OG5-3106	聚丙烯管件 Φ50(室内)	个	202.8	10.92	10.92	2214.58	
OG5-3107	聚丙烯管件 Φ63(室内)	个	127.5	19.64	19.64	2504.10	
OG5-3108	聚丙烯管件 Φ75(室内)	个	23.46	31.96	31.96	749.78	
OG5-3109	聚丙烯管件 Φ110(室内)	个	6.408	82.11	82.11	526.16	
OP1-3023	塑料管夹 Φ25	个	625.125	0.55	0.55	343.82	
OP1-3024	塑料管夹 Φ32	个	521.22	0.55	0.55	286.67	
ZA1-0002	水	m ³	23.301	5.00	5.00	116.51	
ZD1-0009	棉纱头	kg	0.044	5.40	5.40	0.24	
ZD2-0020	砂轮片 Φ100	片	0.644	15.00	15.00	9.66	
ZD2-0022	砂轮片 Φ400	片	0.088	35.00	35.00	3.08	
ZG1-0001	其他材料费	元	468.786	1.00	1.00	468.79	
	机械					10400.24	
JXF	机械费	元		1.00		9788.11	
00012077	热熔焊接机	台班	12.59	16.38	16.38	206.22	

版权许可编号:冀建价办201203-A

