

# 办公楼中央空调管线及办公区装潢拆除 复原项目报价单

## 一、工程概况

1、由于水质、环境等因素，办公楼空调管路腐蚀严重，已不能维持正常运转，故需要更换新管线。新管线采用 PP-R 管。

2、施工范围为室外中央空调第一个阀门后起至整楼（不含侧楼）。

3、由于空调管线置于顶部装潢内，所以更换管线需拆除顶部装潢，施工完毕后按原样复原。

4、本价格为 1%普通增值税。

## 二、工程预算

序号	名称	规格	数量 (支)	单价 (元)	合计	备注
1	PP-R 管	D25×3.5×4m	198	22	4356	
		D32×4.4×4m	41	31	1271	
		D40×5.5×4m	45	43	1935	
		D50×6.7×4m	53	67	3551	
		D63×8.7×4m	41	112	4592	
		D75×10.3×4m	38	145	4060	
		D90×12.3×4m	8	215	1720	
		D110×15.1×4m	9	330	2970	
		D160×20.2×4m	6	560	3360	

2	B2 级橡塑管板 (3cm)	25	400	6	2400	
		32	85	6.4	544	
		40	90	7.2	648	
		48	110	8.2	902	
		60	83	9	747	
		75	80	10.6	848	
		89	16	12	192	
		108	18	14	252	
		1×2m 板	9	28	252	
3	胶带, 胶	1			1200	
4	阀门、PP-R 管件、支架、法兰等				9600	
5	拆除管线、清理、搬倒				9000	
6	管线安装、调试				22000	

7	保温费				8000	
8	办公区 装潢拆 除清 理、运 输				6500	
9	石膏板	1.2×3	45	30	1350	
10	厕所 PVC吊 顶		5间	1500	7500	
11	隔音 板、吊 杆、铝 件等				1800	
12	石膏腻 子胶木 方等耗 材				3500	
13	装潢费				28000	
14	运输				1000	
15	利润				26000	
16	税费				3727	

17	合计				163777	
----	----	--	--	--	--------	--

黄骅市辉煌建筑队

联系人：王景辉

联系电话：

13932757593