

河北光华荣昌汽车部件有限公司装饰拆除复原预算（3）

序号	项目名称	单位	单价	数量	合计	工艺做法及材料说明
1	除碱	项	3500	1	3500	墙面返碱处，涂刷三遍除碱涂料，滚刷一遍抗碱剂
2	石膏板吊顶修	项	15000	1	15000	轻钢龙骨或木方龙骨做框架，石膏板罩面，根据现场实际情况由师傅拿捏
3	矿棉板顶修复	块	10	30	300	坏掉的矿棉板换掉，此项为预算项，以实际工程量为准
4	PVC吊顶	间	1000	1	1000	卫生间原pvc顶拆除，如需换成30*30集成铝扣板，另加500
5	刮白	项	6000	1	6000	石膏粉嵌缝，白乳胶只绷带粘接，刮腻子3遍，打磨顺平
6	乳胶漆	项	2000	1	2000	晨阳水漆，油工滚刷
7	防护	项	800	1	800	刮白，刷漆前保护膜防护
8	保洁	项	800	1	800	粗保洁，垃圾清理运至楼下垃圾清理点
9	垃圾清运	车	100	3	300	由垃圾车运至垃圾处理点
						总计：29700元