航天宏达报价

序号	QAD编码	总成名称	图片	名称	数量	材质	下料尺寸 长mm	宽mm	厚mm	重量 毛重	净重	废铁	未税单价 材料	废铁	材料费	加工成本 工序	吨位	工序数	工序费	出件数	合计	系数	未税价
1	SLT0010876	二级调节左侧上连接板焊接总成		座椅靠背调节限位柱A	1	Q235	25	11		0.019	0.011	0.008	5.00	1.00	0.09	冷墩		1	0.20	1	0.20	110%	3.41
				二级调节调角器上连接板LH	1	QStE500TM				0.488	0.264	0.224	5.83	2.60	2.26	落料	160T	1	0.10	1	0.10		
																冲孔	100T	1	0.07	1	0.07		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
																压筋	125T	1	0.08	1	0.08		
																焊接		2	0.10	1	0.20		
															2.35	加工成本合计：					0.75		
				材料费合计：											0.23								
2	SLT0010877	一级调节左旁接板焊接总成		前排靠背复位卷簧安装支架	1	SAPH440	58	28	4	0.051	0.036	0.015	5.18	2.60	0.23	落料	63T	1	0.07	1	0.07	112%	7.48
				靠背一级调节下边板LH	1	SPFH590	282	147	3	0.977	0.596	0.381	5.83	2.60	4.71	落冲	250T	1	0.18	1	0.18		
																冲孔	125T	1	0.08	1	0.08		
																成型	200T	1	0.18	1	0.18		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
																焊接		6	0.10	1	0.60		
																裁剪					0.04		
																包装					0.05		
																运费					0.15		
																服务					0.30		
															4.93	加工成本合计：					1.75		
				材料费合计：											0.19								
3	SLT0010884	通风加热控制器固定钣金		通风加热控制器固定钣金	1	Q235	235	15	2	0.055	0.024	0.031	4.85	2.60	0.11	落料	63T	1	0.06	1	0.06	112%	0.40
																冲孔	40T	1	0.06	1	0.06		
																裁剪					0.01		
																包装					0.01		
																运费					0.01		
																服务					0.02		
															0.19	加工成本合计：					0.17		
				材料费合计：											0.11								
4	SLT0010891	二级调节解锁手柄		二级调节解锁手柄	1	Q235	62	24	2.5	0.029	0.018	0.011	4.85	2.60	0.11	落料	40T	1	0.06	1	0.06	112%	0.38
																冲孔	25T	1	0.06	1	0.06		
																折弯	40T	1	0.06	1	0.06		
																裁剪					0.01		
																包装					0.01		
																运费					0.01		
																服务					0.02		
															0.11	加工成本合计：					0.23		
				材料费合计：											2.26								
5	SLT0010894	二级调节调角器上连接板LH		二级调节调角器上连接板LH	1	QStE500TM				0.488	0.264	0.224	5.83	2.60	2.26	落料	160T	1	0.10	1	0.10	112%	3.30
																冲孔	100T	1	0.08	1	0.08		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
																压筋	125T	1	0.10	1	0.10		
																裁剪					0.02		
																包装					0.02		
																运费					0.06		
																服务					0.20		
															2.26	加工成本合计：					0.68		
				材料费合计：											3.38								
6	SLT0010895	一级调节上连接板LH		一级调节上连接板LH	1	SPFH590	226	99	4	0.703	0.427	0.276	5.83	2.60	3.38	落料	250T	1	0.18	1	0.18	112%	4.87
																冲孔	160T	1	0.10	1	0.10		
																冲孔	160T	1	0.10	1	0.10		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
																裁剪					0.04		
																包装					0.05		
																运费					0.10		
																服务					0.30		
															3.38	加工成本合计：					0.97		
				材料费合计：											0.32								
7	SLT0010897	卷簧限位支架焊接总成		靠背复位卷簧限位支架	1	SPFH590	64	46	3	0.069	0.039	0.030	5.83	2.60	0.32	落料	40T	1	0.06	1	0.06	112%	6.15
																折弯	40T	1	0.06	1	0.06		
																成型	40T	1	0.06	1	0.06		
																冲孔	40T	1	0.06	1	0.06		
				一级调节上连接板LH	1	SPFH590	226	99	4	0.703	0.427	0.276	5.83	2.60	3.38	落料	250T	1	0.18	1	0.18		
																冲孔	160T	1	0.10	1	0.10		
																冲孔	160T	1	0.10	1	0.10		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
																焊接		4	0.15	1	0.60		
																裁剪					0.03		
																包装					0.04		
																运费					0.10		
																服务					0.30		
															3.71	加工成本合计：					1.79		
				材料费合计：											4.71								
8	SLT0010898	靠背一级调节下边板LH		靠背一级调节下边板LH	1	SPFH590	282	147	3	0.977	0.596	0.381	5.83	2.60	4.71	落冲	250T	1	0.18	1	0.18	112%	6.72
																冲孔	125T	1	0.08	1	0.08		
																成型	200T	1	0.18	1	0.18		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
																裁剪					0.05		
																包装					0.05		
																运费					0.15		
																服务					0.50		
															4.71	加工成本合计：					1.29		
				材料费合计：											2.54								
9	SLT0010899	一级调节上连接板铆接总成		一级调节上连接板RH	1	SPFH590	225	96	3	0.515	0.338	0.177	5.83	2.60	2.54	落料	200T	1	0.15	1	0.15	112%	3.90
				中排独立软带轴承	1								0.40		0.40	冲孔	100T	1	0.07	1	0.07		
																冲孔	80T	1	0.07	1	0.07		
																成型	200T	1	0.15	1	0.15		
																铆接		1	0.10	1	0.10		
															2.94	加工成本合计：					0.54		
				材料费合计：											2.20								
10	SLT0010901	一级调节右旁接板焊接总成		靠背一级调节下边板RH	1	QStE500T	182	118	2.5	0.400	0.350	0.050	5.83	2.60	2.20	落冲	200T	1	0.15	1	0.15	111%	4.21
																冲孔	125T	1	0.08	1	0.08		
													0.32		0.32	成型	200T	1	0.15	1	0.15		
				7/16'螺母	1											成型	160T	1	0.10	1	0.10		
															0.09	冷墩		1	0.10	1	0.10		
				座椅靠背调节限位柱A	1	Q235	30	8		0.019	0.011	0.008	5.00	1.00		焊接		2	0.30	1	0.60		
															2.61	加工成本合计：					1.18		
				材料费合计：											2.02								
		一级调节		二级调节上连接板RH	1	QStE500TM				0.401	0.277	0.124	5.83	2.60		落料	160T	1	0.10	1	0.10		
																冲孔	100T	1	0.08	1	0.08		
													0.05		0.05	成型	160T	1	0.10	1	0.10		
				M8焊接方螺母	1											压筋	125T	1	0.10	1	0.10		

11	SLT0010905	一级调节上连接板点焊小总成		座椅靠背调节限位柱B	1	Q235	20	8		0.008	0.008	0.000	5.00	1.00	0.04	冷墩		1	0.10	1	0.10	112%	3.95
																焊接		2	0.30	1	0.60		
																裁剪					0.02		
																包装					0.02		
																运费					0.10		
																服务					0.20		
				材料费合计：											2.10	加工成本合计：					1.42		
12	SLT0010908	扶手支架总成		扶手固定板	1	SAPH440	114	108	3	0.280	0.131	0.149	5.18	2.60	1.06	落料	100T	1	0.08	1	0.08	109%	1.67
																冲孔	80T	1	0.07	1	0.07		
				M8焊接方螺母	1								0.05		0.05	成型	100T	1	0.07	1	0.07		
																焊接		2	0.10	1	0.20		
				材料费合计：											1.11	加工成本合计：					0.42		
13	SLT0010958	驾驶员座垫固定支架LH		驾驶员座垫固定支架LH	1	QStE500T	115	89	2.5	0.201	0.131	0.070	5.83	2.60	0.99	落料	100T	1	0.08	1	0.08	112%	1.61
																冲孔	40T	1	0.06	1	0.06		
																成型	100T	1	0.08	1	0.08		
																压筋	80T	1	0.08	1	0.08		
																裁剪					0.01		
																包装					0.01		
																运费					0.03		
																服务					0.10		
				材料费合计：											0.99	加工成本合计：					0.45		
14	SLT0010962	基础款左后地脚		基础款左后地脚	1	QStE420T	151	74.5	3	0.266	0.187	0.079	5.18	2.60	1.17	落料	125T	1	0.10	1	0.10	112%	1.90
																成型	125T	1	0.10	1	0.10		
																冲孔	63T	1	0.07	1	0.07		
																冲孔	63T	1	0.07	1	0.07		
																裁剪					0.01		
																包装					0.02		
																运费					0.05		
																服务					0.10		
				材料费合计：											1.17	加工成本合计：					0.52		
15	SLT0010964	基础款右后地脚		基础款右后地脚	1	QStE420T	139	64	3	0.210	0.149	0.061	5.18	2.60	0.93	落料	125T	1	0.10	1	0.10	112%	1.62
																成型	125T	1	0.10	1	0.10		
																冲孔	63T	1	0.07	1	0.07		
																冲孔	63T	1	0.07	1	0.07		
																裁剪					0.01		
																包装					0.02		
																运费					0.05		
																服务					0.10		
				材料费合计：											0.93	加工成本合计：					0.52		
16	SLT0011028	副驾靠背左固定板铆接总成		副驾靠背左固定板	1	QStE420T	267	137	3	0.863	0.458	0.405	5.18	2.60	3.42	落冲	250T	1	0.18	1	0.18	112%	5.31
																成型	200T	1	0.15	1	0.15		
				中排独立软带轴承	1								0.34		0.34	冲孔	80T	1	0.08	1	0.08		
																折弯	100T	1	0.08	1	0.08		
																铆接		1	0.08	1	0.08		
																裁剪					0.02		
																包装					0.04		
																运费					0.10		
																服务					0.25		
				材料费合计：											3.76	加工成本合计：					0.98		
17	SLT0011030	副驾靠背右侧上连接板焊接总成		副驾靠背右侧上连接板	1	QStE500T	301	95	2.5	0.562	0.325	0.237	5.83	2.60	2.66	落冲	200T	1	0.15	1	0.15	112%	7.53
																冲孔	100T	1	0.08	1	0.08		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
				副驾靠背调角限位片	1	QStE420T	34	22	2.5	0.015	0.010	0.004	5.18	2.60	0.06	落料	25T	1	0.06	1	0.06		
																冲孔	25T	1	0.06	1	0.06		
																折弯	25T	1	0.06	1	0.06		
																落料	40T	1	0.06	1	0.06		
				复位卷簧下限位支架	1	SPFH590	35	24	3	0.020	0.013	0.007	5.83	2.60	0.10	落料	40T	1	0.06	1	0.06		
				前排靠背复位卷簧限位支架	1	SPFH590	37	32	3	0.028	0.017	0.011	5.83	2.60	0.13	成型	40T	1	0.06	1	0.06		
																焊接		20	0.10	1	2.00		
				侧翼支撑钢丝	1	Q235	251.7	7		0.076	0.076	0.000	7.97		0.61	裁剪					0.03		
																包装					0.04		
																运费					0.10		
																服务					0.35		
				材料费合计：											3.56	加工成本合计：					3.21		
18	SLT0011033	副驾靠背右侧装车钣金焊接总成		副驾靠背右侧装车钣金	1	QStE420T	269	154	2.5	0.814	0.543	0.271	5.18	2.60	3.51	落料	200T	1	0.15	1	0.15	112%	6.02
																冲孔	100T	1	0.08	1	0.08		
																冲孔	80T	1	0.08	1	0.08		
																成型	200T	1	0.15	1	0.15		
																落料	63T	1	0.06	1	0.06		
				前排靠背复位卷簧安装支架	1	SAPH440	58	28	4	0.051	0.036	0.015	5.18	2.60	0.23	焊接		6	0.10	1	0.60		
																裁剪					0.03		
																包装					0.04		
																运费					0.15		
																服务					0.30		
				材料费合计：											3.74	加工成本合计：					1.64		
19	SLT0011085	小背解锁扣手固定座		小背解锁扣手固定座	1	Q235	271	111	2	0.473	0.302	0.171	4.85	2.60	1.85	落料	100T	1	0.08	1	0.08	112%	2.60
																冲孔	63T	1	0.06	1	0.06		
																成型	100T	1	0.08	1	0.08		
																裁剪					0.02		
																包装					0.02		
																运费					0.06		
																服务					0.15		
				材料费合计：											1.85	加工成本合计：					0.47		
20	SLT0011087	小背下连接边板		小背下连接边板	1	QStE420T	273	120	2.5	0.680	0.372	0.308	5.83	2.60	3.16	落冲	200T	1	0.15	1	0.15	112%	4.06
																成型	200T	1	0.15	1	0.15		
																冲孔	80T	1	0.08	1	0.08		
																折弯	100T	1	0.08	1	0.08		
				材料费合计：											3.16	加工成本合计：					0.46		
21	SLT0011088	驾驶员调角器上连接板		驾驶员调角器上连接板	1	QStE500T	285	88	2.5	0.493	0.305	0.188	5.83	2.60	2.39	落冲	200T	1	0.15	1	0.15	112%	3.38
																冲孔	100T	1	0.08	1	0.08		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
																裁剪					0.02		
																包装					0.03		
																运费					0.10		
																服务					0.15		

				材料费合计：									2.39	加工成本合计：					0.63				
22	SLT0011089	靠背拉线解锁手柄		靠背拉线解锁手柄	1	Q235	66	24	2.5	0.031	0.016	0.015	4.85	2.60	0.11	落冲	40T	1	0.06	1	0.06	112%	0.38
																冲孔	40T	1	0.06	1	0.06		
																成型	40T	1	0.06	1	0.06		
																裁剪					0.01		
																包装					0.01		
																运费					0.01		
																服务					0.02		
				材料费合计：									0.11	加工成本合计：					0.23				
23	SLT0011098	小背旋转轴固定板焊接总成		旋转轴固定钣金	1	QStE420T	137	74	2	0.151	0.112	0.039	5.83	2.60	0.78	落冲	80T	1	0.08	1	0.08	112%	5.00
				限位轴	1	Q235	82	10		0.051	0.042	0.009	0.45		0.45	冲孔	80T	1	0.08	1	0.08		
				旋转轴	1	Q235	70	14		0.073	0.066	0.007	0.58		0.58	成型	63T	1	0.08	1	0.08		
				小背背板支撑板A	1	Q235	43	29	2.5	0.025	0.018	0.007	4.85	2.60	0.10	落料	40T	1	0.06	1	0.06		
				M6焊接方螺母	1								0.05		0.05	冲孔	40T	1	0.06	1	0.06		
																焊接		20	0.10	1	2.00		
																裁剪					0.02		
																包装					0.03		
																运费					0.05		
																服务					0.05		
				材料费合计：									1.96	加工成本合计：					2.51				
24	SLT0011102	小背背板支撑板小总成A		小背背板支撑板A	1	Q235	43	29	2.5	0.025	0.018	0.007	4.85	2.60	0.10	落料	40T	1	0.06	1	0.06	112%	0.60
				M6焊接方螺母	1								0.05		0.05	冲孔	40T	1	0.06	1	0.06		
																焊接		2	0.10	1	0.20		
																裁剪					0.01		
																包装					0.01		
																运费					0.01		
																服务					0.03		
				材料费合计：									0.15	加工成本合计：					0.38				
25	SLT0011191	副驾靠背调角限位片		副驾靠背调角限位片	1	QStE420T	34	22	2.5	0.015	0.010	0.005	5.18	2.60	0.06	落料	25T	1	0.06	1	0.06	112%	0.33
																冲孔	25T	1	0.06	1	0.06		
																折弯	25T	1	0.06	1	0.06		
																裁剪					0.01		
																包装					0.01		
																运费					0.01		
																服务					0.02		
				材料费合计：									0.06	加工成本合计：					0.23				
26	SLT0011251	一级调节左旁接板焊接总成		前排靠背复位卷簧安装支架	1	SAPH440	58	28	4	0.051	0.036	0.015	5.18	2.60	0.22	落料	63T	1	0.06	1	0.06	111%	6.30
				靠背一级调节下边板LH	1	SPFH590	208	178	3	0.873	0.563	0.310	5.83	2.60	4.28	落冲	250T	1	0.18	1	0.18		
																冲孔	125T	1	0.08	1	0.08		
																成型	200T	1	0.15	1	0.15		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
																焊接		6	0.10	1	0.60		
				材料费合计：									4.51	加工成本合计：					1.17				
27	SLT0011252	靠背一级调节下边板LH		靠背一级调节下边板LH	1	SPFH590	208	178	3	0.873	0.563	0.310	5.83	2.60	4.28	落冲	250T	1	0.18	1	0.18	112%	6.06
																冲孔	125T	1	0.10	1	0.10		
																成型	200T	1	0.18	1	0.18		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
																裁剪					0.04		
																包装					0.05		
																运费					0.18		
																服务					0.30		
				材料费合计：									4.28	加工成本合计：					1.13				
28	SLT0011254	一级调节右旁接板焊接总成		靠背一级调节下边板RH	1	QStE500T	182	118	2.5	0.422	0.306	0.116	5.83	2.60	2.16	落冲	200T	1	0.15	1	0.15	112%	4.68
				7/16' 螺母	1								0.32		0.32	冲孔	125T	1	0.10	1	0.10		
				M8焊接方螺母	1								0.05		0.05	成型	200T	1	0.15	1	0.15		
																成型	160T	1	0.10	1	0.10		
				座椅靠背调节限位柱A	1	Q235	30	8		0.019	0.011	0.008	5.00	1.00	0.09	冷墩		1	0.10	1	0.10		
																焊接		6	0.10	1	0.60		
																裁剪					0.03		
																包装					0.05		
																运费					0.10		
																服务					0.18		
				材料费合计：									2.62	加工成本合计：					1.56				
29	SLT0011308	安全上挂钩		安全上挂钩	1	SPFH590	90.5	36	3	0.077	0.035	0.042	5.83	2.60	0.34	落料	80T	1	0.08	1	0.08	112%	4.09
																冲孔	63T	1	0.08	1	0.08		
																折弯	40T	1	0.06	1	0.06		
																裁剪					0.01		
																包装					0.01		
																运费					0.02		
																服务					0.35		
				材料费合计：									3.04	加工成本合计：					0.61				

赵玉卿
2022.12.16.