

深圳市八六三新材料技术有限责任公司  
分析检测报告

报告编号: SAC2023-20099010C

日期: 20230519

第 1 页 共 4 页

客户名称 : 成都光华智能汽车部件有限公司  
地 址 : 成都市龙泉驿区经开区车城东五路 272 号

样品信息:

样品名称..... : 外镜: 下镜壳、卡框、三角护罩  
样品描述..... : 2pcs  
样品型号..... : /  
样品批号..... : /  
样品材质/状态..... : ASA-778T  
客户/买家..... : /  
供 应 商..... : /  
制 造 商..... : /  
接样日期..... : 20230215  
测试周期..... : 20230215~20230310  
测试要求..... : 依据 PV 3989, 进行球落试验的低温性能测试。

测试方法:

测试序号	测试项目
1	球落试验的低温性能测试

备注: /

测试结果: 见下页。

编制:

彭雅琪

审核:

张银伟

签发:



# 深圳市八六三新材料技术有限责任公司

## 分析检测报告

报告编号: SAC2023-20099010C

日期: 20230519

第 2 页 共 4 页

### 样品信息:

产品名称	产品图号	材料名称	供 应 商
外镜: 下镜壳、卡框、三角护罩	BC311: 6RM 857 501A/6RM 857 502A BC316: 5CG 857 501AN 外后视镜总成-左(镜面电动调节+LOGO 灯+转向灯) 5CG 857 502AH 外后视镜总成-右(镜面电动调节+LOGO 灯+转向灯) 5CG 857 501AS 外后视镜总成-左(镜面电动调节+LOGO 灯+转向灯+摄像头) 5CG 857 502AM 外后视镜总成-右(镜面电动调节+LOGO 灯+转向灯+摄像头)	ASA	成都光华智能汽车部件有限公司
试验开始日期	发布日期	样品数量	实验地点
20230215	20230519	2pcs	深圳市八六三新材料技术有限责任公司

### 1. 测试前样品照片:

	
图 1 测试前样品照片 10-1#	图 2 测试前样品照片 10-2#

### 2. 环境条件:

温度: 25±10℃; 湿度: 50±25%RH



# 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 分析检测报告

报告编号: SAC2023-20099010C

日期: 20230519

第 3 页 共 4 页

## 3. 测试设备:

设备名称	设备型号
高低温湿热试验箱	EL-04KA

## 4. 测试方法:

依据 PV 3989

## 5. 测试条件:

在-30℃下, 72h; 球的重量: (500±5) g; 球的坠落高度: (650±10) mm; 冲击点: 样品中心

## 6. 判定要求:

不许出现裂纹和其他损坏现象。

## 7. 测试结果:

样品编号	测试结果 (目视检查)	判定
10-1#~10-2#	测试后, 样品冲击处无损坏及裂纹。	符合

## 8. 测试照片:



图 3 测试中样品照片

深圳市八六三新材料技术有限责任公司  
分析检测报告

报告编号: SAC2023-20099010C

日期: 20230519

第 4 页 共 4 页



图 4 测试后样品照片 10-1#



图 5 测试后样品照片 10-2#

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

报告未盖本公司“检验检测专用章”无效。报告涂改、自行增删无效。

未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告。报告只对委托之样品负责。

检测结果的符合性判定是基于实测结果做出的,未考虑测量不确定度。

在中华人民共和国境内,报告若未加盖 CMA 章,表示本检测报告仅用于客户科研、教学、  
内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考。

以上样品及信息由客户提供及确认,本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

委托方如对检测报告有异议,应在收到检测报告之日起 3 个月内提出申诉,过期不予受理。

报告真伪查询网址: [www.szsac.com](http://www.szsac.com) 防伪码: e2pskh