

## 第一部分、座椅装配线报价

- 总体：1. 气动元件采用SMC/festo或同品牌  
 2. PLC采用西门子品牌  
 3. 电机采用SEW品牌  
 4. 轴承采用SKF同类型规格，尽量不要采用非标轴承  
 5. 付款方式：预付40%，预验收发货前40%，终验收后付15%，质保金5%。

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价	总价
1	双层主线体部分	含安灯系统	1	套		1071500
1, 1	主/副驾座椅装配线	双层倍速线全长：31.9m(29个工位)，分成6段线体，5.5米*5段，4.4米*1段 采用塑料滚轮，连接部采用钢制，考虑重载需求，承重不低于200kg	1	套	483000	483000
1, 2	返板升降机	电动升降	2	套	35000	70000
1, 3	工装板解锁装置	气缸动解锁	2	套	4200	8400
1, 4	电检线和返修线体	单层倍速线全长：5.17m(4个工位)，分成1段线体，	3	套	51700	155100
1, 5	顶升换向机构	用电动滚筒驱动输送	6	式	5500	33000
1, 6	顶升精定位	电检处用3个，拧紧处4个	7	式	4000	28000
1, 7	过渡动力滚筒线1	用滚筒输送长度2.4米*宽度0.82米，电驱动或采用单层倍速链	1	套	9000	9000
1, 8	过渡动力滚筒线2	用滚筒输送长度1.2米*宽度0.82米，电驱动或采用单层倍速链	1	套	5000	5000
1, 9	主线体灯架	灯架长32+5m*宽2m*高3m	1	套	115000	115000
1, 10	主线电器控制部分		1	套	165000	165000
2	靠背线体部分	含安灯系统	1	套		294600
2, 1	主/副驾座椅装配线	双层倍速线全长：8m(8个工位)，分成1段线体，	1	套	109600	109600
2, 2	返板升降机	电动升降	2	套	30000	60000
2, 3	皮带输送机	皮带采用西格林或同类型品牌	1	套	25000	25000
2, 4	靠背线灯架	8米长，8工位	1	套	25000	25000
2, 5	靠背线电器控制部分		1	套	75000	75000
3	库柏电扭枪	扭矩要求4把47N.m,	4	套	93000	372000
4	面套烘烤	加热烘箱	2	套	20000	40000
5	MES系统	含软件+硬件+23寸显示屏	1	套		362840
1)	服务器	戴尔	1	套	8000	8000
2)	服务器机柜		1	套	4500	4500
3)	安灯按钮系统		32	套	1000	32000
4)	生产计划及其安灯显示大屏	75寸 海信（显示当前状态，并可切换为线体各节点显示图）	1	套	3500	3500
5)	办公室小显示屏	65寸 海信（显示当前状态，并可切换为线体各节点显示图）	1	套	3500	3500
6)	大屏显示用电脑主机		1	套	3600	3600
7)	大屏安装支架		1	套	800	800
8)	MES排产及其服务器软件	包含骨架线的数据追溯	1	套	55000	55000
9)	网线	超5类，屏蔽	4	箱	510	2040
10)	条码打印机	斑马	3	个	5400	16200
11)	无线扫码枪	斑马	20	个	2600	52000
12)	RFID读写器及安装支架	巴鲁夫/易福门，ANT512	20	套	3550	71000
13)	电脑+显示器+支架	戴尔	27	个	4100	110700
6	气密检测设备		1	套	105000	105000

## 第一部分、座椅装配线报价

7	电检设备	电子元件检测 (SBR、安全带扣、安全气囊、加热垫)	1	套	160000	160000
8	滑轨检测设备		1	套	250000	250000
9	总装工装托盘	双层工装, 下层固定、上层水平旋转、每旋转90度可以定位一次	40	套	8500	340000
10	靠背工装托盘	双层工装, 下层固定、上层可翻转60°、90° 两个角度	8	套	6400	51200
11	带灯架工作台		6	套	4200	25200
12	工作台	无灯架	2	套	3600	7200
13	坐盆工装	操作人员不动, 气缸及底部平台可转动	1	套	33000	33000
14	助力旋转机械手	助力臂+座椅夹具	1	套	95000	95000
14	轨道式平衡吊	吊葫芦+座椅夹具	1	套	125000	125000
15	过线踏台	有吊篮	1	套	1200	1200
16	蒸汽熨斗		2	套	32000	64000
17	过线踏台	有吊篮	1	套	1200	1200
18	材料未税价总计					3398940
19	设计费		1	套	40000	40000
20	包装费		1	套	150000	150000
21	运输费	暂时货运公司未回复报价预计	1	套	200000	200000
22	管理费		1	套	80000	80000
23	调试费		1	套	180000	180000
24	差旅费		1	套	360000	360000
25	未税合计费用					4408940
26	优惠合计费用					4400000