

工作联系函



 通知

 申请

 报告

 考核

主题：关于围墙修复的申请

会 签 栏	公司领导：				
	配电室北面围墙（北门卫东侧），因内里地面高外面低洼，在地面经冬季-春季冰化后内外压力不平衡，导致部分（共 28 米）围墙向外倒塌（现已临时用护网进行围挡）。倒塌处往北门卫方向也有约 32 米围墙向外倾斜严重，倒塌趋势明显。所以需要约 60 米的围墙进行修复，方案如下：				
	序号	项目	图例	大体费用	备注
	1	约 60 米全部按原状修复（现北门卫到配电室未倒塌，但有 32 米严重向外倾斜）		约 32000	墙外每 10 米增加一个加强跺子，共 8 个跺子
文件抄送： 公司各部门 2. 签字位置对应会签栏内文字上方	2	北门卫到配电室约 14 米倾斜较大. 拆除后按原状修复，剩余 46 米用 2 米高护网修复		约 9600	配电室到北门卫在视野范围内，其余厂内外视野都有遮挡，平常看不到护网，但高度不如现在围墙加护栏高（2.6 米）
	3	北门卫到配电室 14 米按原状修复，到配电室处呈 L 型与配电室相连。配电室墙作围墙使用。配电室以东 6 米按原状修复，并与配电室 L 型联接。	—	约 11900	配电室到围墙约一米，共增加三个跺子
	请领导批示				

