

上海庆利机械设备有限公司

Company: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

Company: 上海庆利机械设备有限公司

To:

From: 李孝利

CC

MP: 13816390998

Tel:

TEL: 021-59745766

Fax:

E-mail: lixiaoli@shqingli.com

Quotation No. : 24FA101

Address: 上海市松江区玉阳路838号11幢

DATA: 2025年3月28号

第一部分、座椅装配线报价单

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价	总价
1	双层主线体部分	含安灯系统	1	套	384921	384921
1, 1	主/副驾座椅装配线	双层倍速线全长: 26m(22个工位), 分成4段线体, 5.5米*2段, 6.6米*2段	1	套	201573	201573
1)	倍速链铝型材	专用型材(铝型材内嵌嵌钢机轨道)	104	米	182	18928
2)	钢制3倍速链	苏州特种/环球 (链条为尼龙)	208	米	55	11440
3)	链条上部封板		52	米	20	1014
4)	脚架	80*40*4方管	28	个	449	12558
5)	三角连接件	机身连接件	380	件	13	4940
6)	调整脚	M16*100	56	个	20	1092
7)	镀锌管	Φ32镀锌管	26	米	39	1014
8)	镀锌三通	Φ32- Φ25 (个)	22	个	10	229
9)	外丝管接	Φ25 (个)	22	个	4	86
10)	快速接头(公母)	双插 3/4" (套)	22	个	26	572
11)	紧固件	螺丝等 (套)	1	套	1690	1690
12)	驱动机构	1根轴+2个链轮+2个轴承+2个导	8	套	1800	14400
13)	驱动座	用12mm厚钢板制(套)	8	套	400	3200
14)	张紧机构	1根轴+2个链轮+2个轴承+2个导	8	套	1800	14400
15)	张紧座	用12mm厚钢板制(套)	8	套	400	3200
16)	驱动电机	0.75KW SEW	8	台	5800	46400
17)	卧式阻挡器	国产卧式式阻挡器,	30	套	800	24000
18)	节流阀	SMC	30	只	26	780
19)	电磁阀	SMC品牌: SY7220-5DZ-02	30	套	156	4680
20)	阻挡器支架	钢制喷塑	30	套	286	8580
21)	两边用线槽铝室(百)	80*80	52	米	52	2704
22)	中间用线槽铝室(百)	80*40	52	米	46	2366
23)	按钮盒	1位型、钢板制作、表面烤漆	22	套	100	2200
24)	零件盒及支架	400*80*80, 1.5mm不锈钢焊接	22	个	100	2200
25)	插座和支架	220V 国产	22	个	85	1870
26)	空气附件	SMC(消声器、快接、气管等)	1	套	3900	3900
27)	空气过滤器	三联件	1	套	1950	1950
28)	喷涂费		1	套	7800	7800
29)	五金件		1	套	3380	3380
1, 2	返板升降机	电动升降	2		21629	43258
1)	输送滚筒	Φ50*长620	6	个	104	624
2)	刹车电机	120W SEW	1	套	2080	2080
3)	传动链条	RS40/米	4	套	65	260
4)	电机传动链轮	RS40*20齿	1	套	65	65

5)	机身	3mm厚钢板非标制作	1	套	390	390
6)	升降机机架	40*60扁管非标制作	1	套	3900	3900
7)	外防护罩	用4040铝合金做框架、用有机	1	套	4550	4550
8)	升降气缸组件	用SMC气缸	1	套	2200	2200
9)	升降机构	直线轴承	1	套	1500	1500
10)	钢件烤漆		1	套	780	780
11)	五金件		1	套	1040	1040
1)	解锁支架	非标制作	1	个	1200	1200
2)	解锁气缸+电磁阀+行程开关	SMC	1	套	2340	2340
3)	直线滑轨+解锁滑块	上银	2	套	350	700
1, 3	顶升精定位	电检处用3个, 拧紧处4个	1	式	5746	5746
1)	定位销		4	个	39	156
2)	升降机机架	40*60扁管非标制作	1	套	2210	2210
3)	升降气缸组件	利用现场	1		2080	2080
4)	钢件烤漆		1	套	260	260
5)	五金件		1	套	1040	1040
1, 4	主线体灯架	灯架长26m(22个工位)+3m*宽2m*高3m	1	套	63546	63546
1)	立柱	用100*5方管制作	10	组	850	8217
2)	接板	Q235板制	10	个	195	1885
3)	纵梁、横梁	4080铝型材制	104	米	120	12480
4)	日光灯通铝	60*30*6000/支	52	米	60	3120
5)	格栅日光灯	18W LED双管日光灯及灯架	44	套	156	6864
6)	线槽铝型(含盖)	40*80	52	米	52	2704
7)	工具吊滑轨		52	米	65	3380
8)	工具吊滑轮		44	个	52	2288
9)	工艺看板	A4图幅有机玻璃制	22	套	120	2640
10)	工艺看板支架	铝型材4040	52	米	65	3380
11)	美的风扇		44	个	208	9152
12)	插座和支架	220V 国产	44	个	91	4004
13)	日光灯、风扇开关		88	个	39	3432
1, 5	主线电器控制部分		1	套	70799	70799
1)	I/O模块接线连接器	西门子	4	套	468	1872
2)	PLC	S7-1500 西门子	1	套	9646	9646
3)	profisNET 电缆	西门子	50	米	156	7800
4)	从站	西门子	5	套	2100	10500
5)	从站电源	西门子	5	套	312	1560
6)	从站电源端子	西门子	5	套	125	624
7)	10点从站输入模块	西门子	10	套	546	5460
8)	16点从站输入模块	西门子	10	套	624	6240
9)	从站电控箱	非标设计	5	套	750	3750
10)	按钮和选择开关和指示灯	二工	58	套	33	1885
11)	急停开关	二工 急停开关及按钮盒	4	套	65	260
12)	接近开关+磁性开关	Contrinex科瑞 DW-DS-606-	52	套	120	6240
13)	光电	Contrinex科瑞 LFS-3031-	8	套	165	1320
14)	三色塔灯带蜂鸣器	柯莱特	13	套	234	3042
15)	低压电气、按钮、接线及附件	施耐德, 40套按钮+9指示灯+继	1	套	8000	8000
16)	五金件		1	套	2600	2600
2	总装工装托盘	双层工装, 下层固定、上层水平旋转、每旋转90度可以定位一次	28	套	9650	270200

1)	底板	用铝板制作	1	套	1560	1560
2)	旋转支持	非标制作	1	支	1690	1690
3)	上层旋转板+定位工 具	非标制作	1	件	5200	5200
4)	五金件		1	套	1200	1200
3、1	以上合计		1	套	655121	655121
3、2	研发设计费		1	套	15000	15000
3、3	包装、运输费		1	套	10000	10000
3、4	生产、管销费		1	套	35000	35000
3、5	安装及差旅费		1	套	30000	30000
3、6	利润		1	套	60000	60000
3、7	未税总计	RMB (元)	1	套	805121	
3、8	增值税 (13%)	13%	1	套	104666	104666
3、9	总计	RMB (元)	1	套	909787	
3、10	优惠总计	RMB (元)	1	套	890000	

- 1 付款方式: 合同签订后付30%预付款; 发货前付30%预验收款, 设备到场验收合格之日起15天内付30%验收款, 质保金验收合格后一年内付清余款。
- 2 交货期: 收到预付款合同执行后60个工作日出厂,
- 3 注: 本报价为含税税价。