

光华荣昌一层及二层办公室及门厅装修报价表

序号	名称	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注	计算表达式
一层								
一	更衣室（不含更衣柜、地面保留原有不动）							
1	新建墙体	75轻钢龙骨+双面单层石膏板隔墙（内塞岩棉）高度至吊顶底	m ²	30.01	180.00	5401.15		3.14*（7.35+3.41）-0.9*2.1*2
2		龙骨单层石膏板封堵门洞（展开计算）	m ²	4.62	138.00	637.56		1.1*2.1*2
3		轻钢龙骨+单面单层石膏板隔墙（靠窗侧）	m ²	12.77	108.00	1378.81		3.14*6.22-4.45*1.52
4	地面	原地面不动	m ²	0.00		0.00		0
5	顶面	轻钢龙骨单层石膏板平顶	m ²	48.52	138.00	6695.76		18.48+23.89+6.15
6		顶面乳胶漆（刮腻子两遍）	m ²	48.52	30.00	1455.60		48.52
7		600*600平板灯	套	5.00	160.00	800.00		2*2+1
8	墙面	人造石窗台板	米	4.34	125.00	542.50		2.17*2
9		墙面乳胶漆（刮腻子两遍）	m ²	138.71	30.00	4161.37		3.14*（17.73+21.19+10.43）-0.9*2.1*2*2-2.17*1.52*2-0.95*2.2
10		瓷砖踢脚线	米	44.80	26.00	1164.80		17.73+21.19+10.43-0.9*2*2-0.95
11		实木复合单开门900*2100	樘	2.00	1360.00	2720.00		2
12		实木复合单开门950*2200	樘	1.00	1360.00	1360.00		1
二	洗手间+男女卫（拆除及改造）							
1	拆除+新建	原吊顶拆除	m ²	45.92	18.00	826.56		12.55+14.23+19.14
2		原地砖拆除	m ²	46.34	35.00	1621.90		46.34
3		原墙面砖拆除	m ²	132.91	35.00	4651.79		3.14*（14.38+15.18+19）-0.87*2.1*2-0.89*2.1*2-1.49*2.2-1.8*1.8*2-1.21*0.5*2*2
4		砖砌封堵窗户	m ²	1.21	145.00	175.45		1.21*0.5*2
5		垃圾清运	项	1.00	1000.00	1000.00		1
6	地面	防水+保护层	m ²	70.77	85.00	6015.71		46.34+0.5*46.34+0.15*4.21*2
7		地台	m ²	10.10	170.00	1717.68		4.21*1.2*2
8		地面砖600*600（结合层30-50mm厚）	m ²	47.60	125.00	5950.38		46.34+0.15*4.21*2
9	顶面	蜂窝铝板吊顶450*900	m ²	43.50	175.00	7612.50	08厚度，窝层4*4	11.73+13.39+18.38
10		黑色凹槽造型100mm宽	米	15.02	95.00	1426.90		4.21*2+6.6
11		灯槽	米	12.16	90.00	1094.40		4.21*2+3.74
12		灯带	米	12.16	45.00	547.20		4.21*2+3.74
13		射灯	套	14.00	50.00	700.00		6+4+4
14		筒灯	套	7.00	50.00	350.00		3+4
15	墙面	墙面砖800*400	m ²	133.35	145.00	19335.08		3.14*（14.38+15.18+19）-0.87*2.1*2-0.89*2.1*2-1.8*1.8*2-1.49*2.2-0.15*（1.2*2+4.21）*2
16		原墙面找平	m ²	133.35	40.00	5334.00		133.35
17		瓷砖刷背涂胶	m ²	133.35	20.00	2667.00		133.35
18		三聚氰胺隔断	m ²	39.66	185.00	7337.10		3*（4.21+1.2*2）*2
19		长虹玻璃隔断（小便器）	m ²	3.60	850.00	3060.00		0.4*3*3
20		卫生间门及门套（防水）	套	2.00	1360.00	2720.00		2
21		洗手间门套（240mm宽）	米	5.89	130.00	765.70		1.49+2.2*2
22		日丰牌坐便器	个	2.00	800.00	1600.00		2
23		感应蹲便器	个	4.00	750.00	3000.00		3*2
24		感应小便器	个	2.00	850.00	1700.00		3
25		洗手台及柜体制作	米	3.74	1250.00	4675.00		3.74
26	洗手盆及龙头	个	3.00	600.00	1800.00		3	

光华荣昌一层及二层办公室及门厅装修报价表

序号	名称	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注	计算表达式
27		镜箱(带柜子)发光镜子	m ²	4.49	240.00	1077.12		3.74*1.2
28		拖布池	个	1.00	600.00	600.00		1
三		门厅						
1	新建	背景钢架隔墙	m ²	21.45	240.00	5148.48		6.73*4.4-1.2*3.4*2
2		轻钢龙骨石膏板平顶(四周)	m ²	8.78	138.00	1211.64		50.71-41.93
3		软膜吊顶(面层)	m ²	41.93	200.00	8386.00		41.93
4		软膜盒子(阻燃板石膏板)	m ²	45.82	145.00	6644.05		41.93+0.15*25.94
5		顶面乳胶漆(刮腻子两遍)	m ²	8.78	30.00	263.40		8.78
6		筒灯	个	20.00	50.00	1000.00		(4+6)*2
7		软膜内点光源	m ²	41.93	95.00	3983.35		41.93
8		10头线光源	套	4.00	350.00	1400.00		4
9		明装射灯	套	12.00	65.00	780.00		3*2*2
10	地面	3mm塑胶地板+自流平5mm	m ²	50.07	140.00	7009.80		50.07
11		三面碳晶墙板外出造型(木方+阻燃板基层)	米	28.48	85.00	2420.80		(7.44+3.4*2)*2
12		线性灯	米	28.48	85.00	2420.80		(7.44+3.4*2)*2
13		铝塑板喷绘(轻钢龙骨+阻燃板基层)	m ²	42.00	500.00	21000.00		7*3*2
14		墙面碳晶板(轻钢龙骨+阻燃板)	m ²	20.60	180.00	3708.72		3.4*2.72+3.4*(0.805*2+6.73)-5*3.4
15		不锈钢踢脚线	米	20.94	35.00	732.90		28.34-1.2*2-5
16		肯德基门	m ²	8.16	680.00	5548.80		1.2*3.4*2
17		门禁系统	个	2.00	1500.00	3000.00		2
18		肯德基自动门	m ²	20.90	680.00	14208.60		(6.99-0.87*2)*3.98
19		电机	台	1.00	5800.00	5800.00		0.79*3+5*0.98
20		墙面木质隔板	米	6.39	200.00	1278.00		2.13*3
21		800*1200底座	个	3.00	900.00	2700.00		3
22		接待台	米	2.72	1800.00	4896.00		6.73-1.2*2
23		广告字	项	1.00	2500.00	2500.00		1
24		展板柜	个	3.00	1000.00	3000.00		3
四		综合办公室						
1		轻钢龙骨+单面单层石膏板隔墙(靠窗侧)	m ²	23.51	108.00	2539.51		3.14*(6.68+4.42)-1.8*(4.5+1.8)
2	新建墙	石膏板封堵门洞(双龙骨单面单层石膏板)展开计算	m ²	5.41	138.00	746.86		1.23*2.2*2
3	地面	地砖800*800(结合层30-50mm厚)	m ²	84.73	125.00	10591.25		84.73
4		矿棉板吊顶	m ²	84.73	75.00	6354.75		84.73
5	顶面	平板灯600*600	套	9.00	160.00	1440.00		9
6		墙面乳胶漆(刮腻子两遍)	m ²	105.37	30.00	3161.10		3.14*38.5-(4.5+1.8)*1.8-0.95*2.2*2
7		不锈钢踢脚线	米	36.60	35.00	1281.00		38.5-0.95*2
8		实木复合单开门950*2200	樘	2.00	1360.00	2720.00		2
9		人造石窗台板	米	6.30	125.00	787.50		4.5+1.8
五		餐厅						
1	新建墙体	轻钢龙骨+双面单层石膏板隔墙(内塞岩棉)	m ²	29.96	138.00	4135.03		7.76*4.4-0.95*2.2*2
2		轻钢龙骨+单面单层石膏板隔墙(靠窗侧)	m ²	24.37	108.00	2631.57		7.76*3.14
3	地面	地砖800*800(结合层30-50mm厚)	m ²	57.73	125.00	7216.25		57.73
4		轻钢龙骨单层石膏板平顶	m ²	16.48	138.00	2274.24		57.73-41.25
5	顶面	顶面乳胶漆(刮腻子两遍)	m ²	20.34	30.00	610.05		16.48+0.15*25.7
6		矿棉板吊顶	m ²	41.25	75.00	3093.75		41.25
7		平板灯600*600	套	9.00	160.00	1440.00		9

光华荣昌一层及二层办公室及门厅装修报价表

序号	名称	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注	计算表达式
8	墙面	墙面乳胶漆(刮腻子两遍)	m ²	57.08	30.00	1712.28		$(3.14-1.2)*30.4-0.95*(2.2-1.2)*2$
9		木饰面墙裙(阻燃板基层)	m ²	34.20	150.00	5130.00		$1.2*30.4-0.95*1.2*2$
10		不锈钢踢脚线	米	28.50	35.00	997.50		$30.4-0.95*2$
11		实木复合单开门1950*2200	樘	2.00	1360.00	2720.00		2
六	剩余房间门更换							
1	更换门	实木复合单开门(配电间、会议室) 970*2200门板到顶	樘	2.00	1360.00	2720.00		2
2		实木复合单开门(仓库)1000*2200门板到顶	樘	1.00	1360.00	1360.00		1
3		实木复合双开门(检验室)1480*2200门板到顶	樘	1.00	2400.00	2400.00		1
4	门禁	门禁系统(楼梯间)	个	2.00	1500.00	3000.00		2
		一层合计				295783.00		
		二层						
一	机房+会议室							
1	拆除、新建	玻璃隔断拆除	m ²	20.36	35.00	712.43		$7.38*3-0.85*2.1$
2		会议室矿棉板吊顶拆除	m ²	52.70	35.00	1844.50		52.7
3		新建轻钢龙骨+双面单层石膏板隔墙(内塞岩棉)	m ²	47.74	138.00	6587.71		$3.14*(7.38+9.67)-1*2.2-1.5*2.4$
4	地面	防静电地板	m ²	32.07	240.00	7697.42		$4.34*7.39$
5	顶面	轻钢龙骨异形单层石膏板吊顶	m ²	52.70	138.00	7272.60		52.7
6		顶面乳胶漆(刮腻子两遍)	m ²	63.24	30.00	1897.20		$52.7+52.7*0.2$
7	墙面	墙面吸音板(新建短边隔墙部分)	m ²	16.38	180.00	2948.40		$3*5.46$
8		墙面乳胶漆(刮腻子两遍)其余墙面保留原始样貌	m ²	53.93	30.00	1617.90		$3*(1.77+9.67*2)-1*2.2-1.5*2.4*2$
9		不锈钢踢脚线	米	28.76	35.00	1006.60		$(5.46+9.67)*2-1.5$
10		实木复合双开门1500*2400门板到顶	樘	1.00	2600.00	2600.00		1
11		实木复合单开门1000*2200门板到顶	樘	1.00	1360.00	1360.00		1
二	洗手间+男女卫							
1	拆除+新建	原吊顶拆除	m ²	33.11	20.00	662.20		$9.33+10.58+13.2$
2		原地砖拆除	m ²	33.53	35.00	1173.55		33.53
3		原墙面砖拆除	m ²	113.62	35.00	3976.70		$3*(12.22+13.02+17.2)-0.87*2.1*2-0.89*2.1*2+1.5*2.4-1.21*0.5*2*2-2.08*(1.8+1.8)$
4		垃圾清运	项	1.00	1000.00	1000.00		1
5		砖砌封堵窗户	m ²	1.21	145.00	175.45		$1.21*0.5*2$
6	地面	防水+保护层	m ²	46.43	85.00	3946.81		$33.53+0.3*39.88+0.15*3.13*2$
7		地台	m ²	7.51	170.00	1277.04		$1.2*3.13*2$
8		地面砖800*800(结合层30-50mm厚)	m ²	34.47	125.00	4308.63		$33.53+0.15*3.13*2$
9	顶面	蜂窝铝板吊顶450*900	m ²	31.05	175.00	5433.75		$8.68+9.93+12.44$
10		黑色凹槽造型100mm宽	米	12.86	95.00	1221.70		$3.13*2+6.6$
11		灯槽	米	10.00	90.00	900.00		$3.13*2+3.74$
12		灯带	米	10.00	45.00	450.00		$3.13*2+3.74$
13		射灯	套	14.00	50.00	700.00		$6+4+4$
14		筒灯	个	5.00	50.00	250.00		2+3

光华荣昌一层及二层办公室及门厅装修报价表

序号	名称	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注	计算表达式
15	墙面	墙面砖400*800 (砂浆+胶水粘贴)	m ²	106.22	145.00	15402.05		$3 * (12.22+12.6+17.2) - 2.08 * (1.8+1.8) - 0.87 * 2.1 * 2 - 0.89 * 2.1 * 2 - 1.5 * 2.2 - 0.15 * (3.13+1.2 * 2) * 2$
16		原墙面找平	m ²	106.22	40.00	4248.80		106.22
17		瓷砖刷背涂胶	m ²	106.22	20.00	2124.40		106.22
18		三聚氰胺隔断	m ²	11.06	185.00	2046.10		$(3.13+1.2 * 2) * 2$
19		长虹玻璃隔断 (小便器)	m ²	2.40	850.00	2040.00		$0.4 * 3 * 2$
20		卫生间门及门套	套	2.00	1360.00	2720.00		2
21		洗手间门套 (240mm宽)	米	5.90	130.00	767.00		$1.5+2.2 * 2$
22		日丰坐便器	个	2.00	800.00	1600.00		2
23		感应蹲便器	个	4.00	750.00	3000.00		$2 * 2$
24		感应小便器	个	2.00	850.00	1700.00		2
25		洗手台及柜体制作	米	3.74	1250.00	4675.00		3.74
26		洗手盆及龙头	个	3.00	600.00	1800.00		3
27		镜箱 (带柜子) 发光镜子	m ²	4.49	240.00	1077.12		$3.74 * 1.2$
28	拖布池	个	1.00	600.00	600.00		1	
三	品茗区							
1	拆除+新建	墙体拆除	m ²	20.98	30.00	629.37		$3.14 * 7.35 - 1 * 2.1$
2		新建轻钢龙骨+双面单层石膏板隔墙 (内塞岩棉)	m ²	30.07	138.00	4149.91		$3.14 * (5.23+6.64) - 2.4 * (1.6+1.4)$
3		新建轻钢龙骨+单面单层石膏板隔墙 (靠窗侧)	m ²	13.65	108.00	1474.70		$3.14 * 7.85 - 5.09 * 2.16$
4	地面	原矿棉板吊顶拆除	m ²	41.92	30.00	1257.60		41.92
5	地面	地面铺贴地毯 (原瓷砖)	m ²	41.92	95.00	3982.40		41.92
6	顶面	轻钢龙骨异形双层石膏板吊顶	m ²	41.92	168.00	7042.56		41.92
7		窗帘盒 (阻燃板石膏板)	米	7.85	100.00	785.00		7.85
8		顶面乳胶漆 (刮腻子两遍)	m ²	54.50	30.00	1634.88		$41.92+41.92 * 0.3$
9		灯带	米	17.86	45.00	803.70		17.86
10		筒灯	个	12.00	50.00	600.00		$4 * 2 * 2$
11		三头筒灯	个	6.00	120.00	720.00		6
12	墙面	木饰面 (木方+阻燃板)	m ²	3.30	180.00	594.00		$1.05 * 3 * 2 - 0.5 * 3 * 2$
13		壁画硬包饰面 (龙骨及基层)	m ²	9.72	420.00	4082.40		$(5.34 - 1.05 * 2) * 3$
14		壁布饰面 (刮腻子2遍)	m ²	32.27	60.00	1935.94		$3 * 7.85 * 2 - 5.09 * 2.16 - 1.6 * 2.4$
15		不锈钢踢脚线	米	14.10	35.00	493.50		$7.85 * 2 - 1.6$
16		木饰面吊柜	米	3.56	650.00	2314.00		3.56
17		木饰面矮柜操作台	米	3.56	850.00	3026.00	含水盆龙头	3.56
18		木饰面柜子 (带门及不带门)	m ²	8.34	699.00	5829.66		$0.5 * 3 * 2 + 0.88 * 3 + 0.9 * 3$
19		墙面防水饰面 (矮柜处)	m ²	5.34	90.00	480.60		$3.56 * 1.5$
20		防水+保护层	m ²	1.61	85.00	136.68		$1.34 * 1.2$
21		人造石窗台板	米	5.09	125.00	636.25		5.09
22		不锈钢窗套	米	9.41	60.00	564.60		$5.09 + 2.16 * 2$
23		窗帘 (纱帘+布帘)	米	14.13	120.00	1695.60		$7.85 * 1.8$
24		实木复合双开门1600*2400门板到顶	樘	1.00	2600.00	2600.00		1
四	接待区							
1	拆除+新建	新建轻钢龙骨+单面单层石膏板隔墙 (靠窗侧)	m ²	12.68	108.00	1369.18		$3.14 * 7.09 - 4.5 * 2.13$

光华荣昌一层及二层办公室及门厅装修报价表

序号	名称	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注	计算表达式
2	建	原矿棉板吊顶拆除	m ²	58.15	30.00	1744.50		58.15
3	地面	地面铺贴地毯（原瓷砖）	m ²	58.15	95.00	5524.25		58.15
4	顶面	轻钢龙骨异形双层石膏板吊顶	m ²	58.15	168.00	9769.20		58.15
5		窗帘盒（阻燃板石膏板）	米	7.09	100.00	709.00		7.09
6		顶面乳胶漆（刮腻子两遍）	m ²	75.60	30.00	2267.85		58.15+58.15*0.3
7		灯带	米	20.47	45.00	921.15		20.47
8		筒灯	套	10.00	50.00	500.00		3*2+2*2
9		三头筒灯	套	4.00	120.00	480.00		4
10		墙面	木饰面墙面（木方+阻燃板）	m ²	31.19	240.00	7484.64	
11	壁画硬包饰面1（基层及龙骨）		m ²	9.24	420.00	3880.80		3*3.08
12	壁布饰面（刮腻子2遍）		m ²	40.85	60.00	2450.70		3*（4.3+7.09）-4.5*2.13+5.42*3
13	不锈钢踢脚线		米	16.81	35.00	588.35		5.42+4.3+7.09
14	人造石窗台板		米	4.50	125.00	562.50		4.5
15	不锈钢窗套		米	8.76	85.00	744.60		4.5+2.13*2
16	窗帘（布帘+纱帘）		米	12.76	120.00	1531.44		7.09*1.8
17		实木复合子母门1400*2400（门板到顶）	樘	1.00	2600.00	2600.00		1
五	其他房间及室外							
1	更换门	实木复合单开门1000*2200	樘	4.00	1360.00	5440.00		4
2		室外LOGO	套	2.00	1200.00	2400.00		2
3		一层及二层电路敷设（装修区域）	平米	497.00	50.00	24850.00	日丰线管、绿灯行电线	290+88+119
4		卫生间、接待室水路改造	间	3.00	5000.00	15000.00	日丰牌水管	2
		二层合计				243108.54		
		一层+二层合计				538891.54		
		设计费				3000.00		
		税金9%				48500.24		
		工程造价				590391.78		

根据效果图进行报价，可根据实际需要进行增减。